聊环验[2018]28号

关于对鲁西化工集团股份有限公司 200kt/a 聚碳酸酯（一期）项目配套建设噪声、固体废物污染防治设施竣工验收的意见

聊城鲁西聚碳酸酯有限公司：

你公司《鲁西化工集团股份有限公司 200kt/a 聚碳酸酯（一期）项目配套建设噪声、固废污染防治设施验收申请书》及相关材料收悉。根据国环规环评[2017]4号文件精神，我局负责对本项目配套建设的噪声、固体废物污染防治设施进行竣工环保验收。结合现场检查和验收组意见，我局提出如下验收意见：

一、项目基本情况

鲁西化工集团股份有限公司 200kt/a 聚碳酸酯（一期）项目位于聊城化工产业园内，总投资 72000 万元，环保投资 10580 万元。2011 年 11 月，委托环境保护部南京环境科学研究所编制《鲁西化工集团股份有限公司 200 kt/a 聚碳酸酯项目环境影响报告书》，2012 年 4 月聊城市环保局对本项目进行了批复（聊环审[2012]12 号文《关于鲁西化工集团股份有限公司 200 kt/a 聚碳酸酯项目环境影响报告书的批

复》)。2014年4月开工建设，2017年1月一期项目（6.5万t/a）建设完成，项目开始试运行。针对危险废物产生的变化，根据鲁环办函[2016]141号文规定，公司委托山东青科环境科技有限公司编制了固体废物环境影响补充报告。山东省环境保护科学研究设计院有限公司环境监测中心进行了竣工环境保护验收监测，本次验收仅针对一期（6.5万t/a）。

二、项目变更情况

①PC精制蒸馏残渣通过动态分离的方式将料浆与水进行分离，采用蒸汽与料浆直接接触的方式对料浆内的溶剂进行提取，避免了精制蒸馏残渣产生。②溶剂回收蒸发残渣通过分离与回收的措施减少了产生量。③水处理因采用MVR处理工艺不再产生废离子交换树脂而产生废活性炭。经验收组讨论，以上变化均不属于《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）所列重大变更。

三、噪声、固体废物污染防治设施建设及治理情况：

1、噪声

本项目选用低噪声设备，根据噪声强度科学分布噪声设备，在设备、管道安装设计中，强噪声设备注意采取隔震、隔音等措施。注意改善气体输送气流场状况，以减少气体动力噪声。

2、固体废物

项目按照要求建设了危废暂存库，在暂存库内采用地面铺设防渗膜措施进行防渗。危险废物溶剂回收蒸发残渣、光

气发生催化剂、废活性炭和机械装置废机油均由有资质单位进行处置。生活垃圾由环卫部门集中运走。

三、山东省环境保护科学研究设计院有限公司编制的《鲁西化工集团股份有限公司200kt/a聚碳酸酯(一期)固废和噪声验收监测报告》表明:

1、验收监测期间,项目平均生产负荷为99.4%。

2、验收监测期间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

3、固体废物(含危险废物)基本落实了环评报告书及环评批复的要求。

四、验收结论

项目噪声和固体废物环保设施建设基本落实了环评批复中的各项环保要求,符合建设项目竣工环境保护验收条件,噪声和固体废物环保设施竣工环境保护验收合格。

五、要求:

1、加强厂区的综合管理,强化污染治理设施的管理和维护,物料运输及危废库的管控,加强噪声源的管理,保证各项污染物长期稳定达标排放。

2、你公司要不断完善环境风险应急预案,开展应急演练,强化与当地管理部门的应急联动,提高应对突然性环境事件的能力,确保环境风险可控。

2018年11月1日